경상북도 고시 제2013-84호

2013년도 건설공사 품질시험 수수료 결정·고시

경상북도 건설공사 품질시험 수수료 징수조례 제2조 및 경상북도 건설공사 품질시험 시행규칙 제8조에 의거 2013년도 건설공사 품질시험 수수료를 다음과 같이 결정·고시 합니다.

2013 년 2월 25일

경상북도지사

1. **시험종목** : 함수비시험 등 54종

2. **적용일** : 고시일로부터

3. **징수방법** : 경상북도 수입증지 인증기에 의한 처리

2013년도 건설공사 품질시험 수수료

(단위 : 원)

분야	시험종목		시험방법	수수료	제출 시료량	소요일수	현장출장비	
흙의물리시험	1	함수비시험	KS F 2306	14,600	3kg이상	3	포항	176,800
	2	흙밀도시험	KS F 2308	39,900	3kg이상	3	경주	155,300
	3	액성한계시험	KS F 2303	65,700	3kg이상	3	김천	151,300
	4	소성한계시험	KS F 2303	50,000	3kg이상	3	안동	192,900
	5	씻기시험 (0.08mm체통과량)	KS F 2309	35,000	5kg이상	4	구미	91,700
	6	입도시험	KS F 2302	225,900	30kg이상	4	영주	224,100
	7	유기물함유량시험	KS F 2104	33,900	5kg이상	4	영천	79,300
	8	투수시험	KS F 2322	239,300	30kg이상	10	상주	181,700
흙의역학시험	9	현장밀도시험(1공)	KS F 2311	174,100	-	실소요기간	문경	202,000
	10	다짐시험	KS F 2312	180,600	60kg이상	4	경산	60,200
	11	노상토지지력비(CBR) 시험(실내)	KS F 2320	330,700	60kg이상	10	군위	89,400
	12	노상토지지력비(CBR) 시험(현장)	KS F 2320	203,000	-	실소요기간	의성	168,600
	13	도로평판재하시험	KS F 2310	297,200	-	실소요기간	청송	188,600
골재시험	14	골재체가름시험	KS F 2502	44,800	40kg이상	4	영양	224,500
	15	밀도및흡수율시험	KS F 2503 KS F 2504	45,400	10kg이상	5	영덕	212,600
	16	단위용적질량및실적률 시험	KS F 2505	46,900	30kg이상	4	청도	80,000
	17	안정성시험	KS F 2507	86,600	30kg이상	15	고령	78,100
	18	잔골재 표면수시험	KS F 2509	43,400	2kg이상	4	성주	83,000

분야	시 험 종 목		시험방법	수수료	제출 시료량	소요일수	현장출장비	
	19	마모시험	KS F 2508	46,200	40kg이상	4	칠곡	75,400
	20	유기불순물시험	KS F 2510	32,200	5kg이상	5	예천	223,200
	21	0.08mm체 통과량시험	KS F 2511	32,900	10kg이상	5	봉화	236,600
	22	점토덩어리양시험	KS F 2512	52,000	20kg이상	5	울진	278,000
	23	모래당량시험	KS F 2340	96,400	2kg이상	5	울릉	675,100
	24	염화물함유량시험	KS F 2515	32,800	2kg이상	5	※ 기타사항 - 울릉지역 시험시 선박료 포함이며 시험차량 운반 및 기상변화에 따른 추가비용은 시험 의뢰자가 부담	
	25	순환골재 이물질함유량시험(유기)	KS F 2576	94,200	80kg이상	7		
	26	순환골재 이물질함유량시험(무기)	KS F 2576	32,900				
콘크리트시험	27	슬럼프시험	KS F 2402	15,300	-	실소요기간		
	28	공기량시험	KS F 2421	45,300	-	실소요기간		
	29	공시체제작	KS F 2403	115,000	1조(3개)	실소요기간		
	30	공시체캐핑	KS F 2403	10,000	1조(3개)	실소요기간		
	31	압축강도시험	KS F 2405	32,000	1조(3개)	실소요기간		
	32	휨강도시험	KS F 2408	43,100	1조(3개)	실소요기간		
아스팔트시험	33	굵은골재 편장석 함유량시험	KS F 2575	73,900	15kg이상	4		
	34	마샬안정도시험	KS F 2337	41,800	1조(3개)	12		
	35	아스팔트함량시험	KS F 2354	158,100	5kg이상	10		

분야	시험종목		시험방법	수수료	제출 시료량	소요일수	현장출장비
	36	추출체가름시험	KS F 2502	58,500	10kg이상	10	
	37	마샬공시체제작	KS F 2337	38,300	-	12	
	38	피막박리시험	KS F 2355	67,200	5kg이상	5	
	39	아스콘 밀도	KS F 2353 KS F 2446	11,800	1개	3	
	40	아스콘 두께	KS F 2367	13,800	1개	3	
	41	코아채취(1공)	KS F 2350	72,900	1공	실소요기간	
	42	굵은골재 파쇄면시험	KS F 2357	32,300	15kg이상	4	
콘크리트제품및석재	43	벽돌및블럭 외관, 치수	KS F 4004 등	15,600	1조(10개)	5	
	44	벽돌및블럭 압축강도시험	KS F 4004 등	29,800	1조(3개)	5	
	45	석재 흡수율 및 비중시험	KS F 2518	56,700	1조(5개)	5	
	46	석재 압축강도시험(수침)	KS F 2519	32,900	1조(5개)	5	
	47	석재 압축강도시험(건조)	KS F 2519	33,100	1조(5개)	5	
	48	콘크리트제품 외관치수	KS F 4419 등	13,800	1조 (2개 or 5개)	4	
	49	콘크리트제품 압축강도시험	KS F 4002 등	35,100	1조(3개)	4	
	50	콘크리트제품 휨강도시험	KS F 4419 등	46,800	1조 (2개 or 5개)	4	
	51	콘크리트제품 흡수율시험	KS F 4419 등	31,600	1조 (2개 or 5개)	4	

분야	시 험 종 목		시험방법	수수료	제출 시료량	소요일수	현장출장비
철근시험	52	인장강도, 연신율, 항복점(항복강도)	KS D 3504	43,900	1조(3개)	5	
	53	굽힘성	KS D 3504	28,700	1조(3개)	5	
	54	겉모양, 치수, 단위중량	KS D 3504	10,600	1조(3개)	4	
※ 시료의 물리시험항목과 역학시험항목의 복합시험 시 소요기간 : 15일							

◆◆◆

경상북도 고시 제2013-85호

도로구역 결정(변경) 및 접도구역지정, 도시관리계획결정(변경)에 따른 지형도면 등 고시

『율곡도로 선형개량공사』를 위한 「도로법」 제24조의 규정에 의한 도로구역의 결정(변경) 및 같은 법 제49조 접도구역지정, 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제30조 군관리계획결정(변경)에 대하여 「토지이용규제 기본법」 제8조의 규정에 의거 지형도면 등을 다음과 같이 고시합니다.

2013년 2월 25일

경 상 북 도 지 사